

VERSIÓN 0.1

04/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE FUERTES VIENTOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer medidas preventivas para iniciar o detener operaciones ante fuertes vientos.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Cuando las mediciones de velocidad del viento obtenidas con el Anemómetro de la Unidad, sean constantes y sean de 40 Km/h constantes se detiene la tarea durante 5 (cinco) minutos y se efectuara una Reunión Pre-Trabajo (Completando la minuta de reunión de seguridad POSN02-F8) para realizar un Análisis de Riesgo para tomar la determinación de continuidad de la tarea programada o no. Dejar asentada la medición en el Parte Diario.
- 4.2 En las operaciones de Slickline las mediciones de velocidad del viento con Anemómetro, se efectuarán a nivel del piso de trabajo.
- 4.3 Las mediciones obtenidas serán con vientos estables (con vientos de la misma intensidad) entre los rangos anteriores durante 10 (diez) minutos y se considerará como valor final medido un valor promedio.
- 4.4 Se controlarán las velocidades de las ráfagas (fluctuaciones habituales del viento que puedan manifestarse). Para las Operaciones de Slickline, no deberán superar los 50 km/h.
- 4.5 La decisión de no iniciar o detener momentáneamente una maniobra será responsabilidad del Operador del equipo, como también del supervisor de operaciones.
- 4.6 Si se decide continuar trabajando, se confeccionará un Análisis de Riesgo más profundo incluyendo como factor contribuyente al viento sumado al riesgo operativo. Además, se deberá prestar especial atención al efectuar operaciones y maniobras de alto riesgo tales como:
 - Maniobras de armado y desarmado de Lubricador en Boca de Pozo.
 - Maniobras de armado y desarmado de Herramientas en Boca de Pozo.
 - Trabajos en altura.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A1 Medidas preventivas ante fuertes vientos.</i>	<i>Para su aplicación.</i>



Naser

División Petróleo

POSN02-A1 Medidas preventivas ante fuertes vientos.

Rev.01 Inclusión "Trabajos en altura" en punto 4.6