

VERSIÓN 01

02/07/2025



Naser
División Petróleo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE PAÑOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer las condiciones para realizar el montaje y desmontaje de cercos perimetrales de tubing (paños).

2.0 Alcance:

Todas las operaciones de NASER SRL que requieran esta tarea en yacimientos operados por Pluspetrol – Fluxus.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Realizar permiso de trabajo y minuta de seguridad.
- 4.2 Delimitar el área de trabajo, colocando conos y carteles correspondientes.
- 4.3 Para desarmar el cerco perimetral revisar y aflojar bulones.
- 4.4 Colocar cadenas con su candado correspondiente en el extremo lateral de cada paño.
- 4.5 Realizar inspección visual de todos los pernos de los paños. Solamente se retirarán los paños que contengan los 2 pernos instalados en cada esquina.
- 4.6 Retirar los pernos y clocar carro para abrir paño. Luego tirar hacia el exterior de la instalación, el carro asegurado hasta mover los paños.
- 4.7 Colocar caballetes con sus respectivas trabas en cada uno de los extremos de los paños abiertos.
- 4.8 Para instalarlos nuevamente realizar pasos de forma inversa. En caso de ser necesario, asistir la tarea con equipo de izaje.
- 4.9 NOTA: Los paños o cercos perimetrales tienen grandes pesos y dimensiones, por ello, tener precaución al momento de movilizarlos, asegurando y revisando los mismos.

5.0 Responsabilidades

Gerente comercial y operativo, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-IT08: Montaje y desmontaje de paños</i>	<i>Cambio de formato.</i>